

广东省交通运输厅

粤交航函〔2018〕2549号

广东省交通运输厅关于阳江港海陵湾港区 吉树作业区 J7#多用途码头工程航道 通航条件影响评价的审核意见

阳江山河游艇制造股份有限公司：

《关于申请办理阳江港海陵湾港区吉树作业区#J7 多用途码头工程行政审批意见的请示》（阳山河游艇港字〔2018〕10号）及附件资料收悉。依据《中华人民共和国航道法》、《航道通航条件影响评价审核管理办法》（交通运输部令2017年第1号，以下简称《管理办法》）和相关技术标准、规范的规定，经我厅审核，提出审核意见如下：

一、工程选址

拟建码头工程位于阳江九姜河支航道东岸，阳江港海陵湾港区吉树作业区九姜河口南侧（J7#泊位）。工程所处位置水域宽阔，海床基本稳定，同意码头工程选址。

二、通航技术要求

本工程新建码头设计采用重力式结构，顺岸布置，前沿线总长 150 米，设计代表船型采用 3000 吨级集装箱船（106 米 × 17.6 米 × 5.8 米，总长 × 型宽 × 设计吃水，下同）和杂货船（108 米 × 16.0 米 × 5.9 米）。基本同意《阳江港海陵湾港区吉树作业区 #J7 多用途码头工程航道通航条件影响评价报告》（以下简称《航评报告》）论证提出的码头平面布置要求，码头前沿线与相邻码头前沿线平顺衔接，前沿停泊水域宽度 36 米，与规划主航道边线距离约 300 米，码头及前沿停泊水域未占用航道，码头回旋水域呈圆形布置，直径 216 米。工程建设对海床变化和水流影响较小，不影响航道与通航。

三、航道通航安全保障措施

（一）基本同意《航评报告》提出的航道通航安全保障措施。码头施工及营运期，应按国家有关规定和技术要求调整、设置导助航标志，并配套建设必要的维护及安全保障设施，保证与工程同步建设。

（二）建设单位应与相邻码头（J6#、J8#泊位）的建设管理单位加强协调，加强船舶进出港管理，落实相关水域的维护，进一步完善应急预案，确保航道通航安全。

(三) 建设单位应妥善处理工程海域码头建设、营运与渔业养殖的关系，以利通航安全。

四、有关要求

(一) 工程开工建设前，施工单位按规定向我厅申请办理通航水域水上水下施工作业审批。

(二) 建设单位应严格按照本审核意见要求开展工程建设，积极配合阳江航道事务中心实施技术核查。工程完工后应向阳江航道事务中心报送建设项目审核意见执行情况、施工临时设施及残留物的清除情况以及导助航标志的设置情况等资料。

(三) 请省航道事务中心按照《管理办法》的要求加强对建设项目技术核查工作的管理，建设项目与航道、通航有关的内容完工后，应将核查情况、建设单位关于审核意见的执行情况等报送我厅。

五、其他事项

(一) 本项目的建设单位、项目名称和涉及航道、通航的事项发生变化的，建设单位应当向我厅申请办理变更手续。其中，涉及航道、通航的事项发生较大调整且对航道通航条件可能产生不利影响的，应当开展补充或者重新评价，并重新报我厅审核。

(二) 自本审核意见签发之日起三年内未开工建设的，或者

开工建设前因重大自然灾害、极端水文条件等引起航道通航条件发生重大变化的，建设单位应当重新申请办理审核手续。

（三）工程建设涉及的其他事宜，请到有关部门联系办理。



公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，阳江航道事务中心，阳江市交通运输局。