

广东省交通运输厅文件

粤交规〔2018〕287号

广东省交通运输厅关于国道 G106 线仁化 茨菇塘至曲江转溪段路面改造工程 建设方案的批复

韶关市交通运输局：

你局《关于审批国道G106线茨菇塘至转溪段路面改造工程建设方案的请示》（韶交规〔2018〕46号）收悉。经研究，现批复如下：

- 一、同意对国道G106线茨菇塘至转溪段进行路面改造。
- 二、建设规模与技术标准

本工程位于韶关市仁化县及曲江區，起于茨菇塘鎮（桩号K2179+748，与国道G323线相交），沿旧路往西南方向，经火山鎮、西林村、黑石村、演山村，终于曲江转溪（桩号K2211+748）与国道G106转溪至曲江林场段相接，路线长约32.0公里。

工程在现有公路基础上进行路面改造，采用一级公路技术标准，设计速度60公里/小时，路基宽20.0米，双向四车道。下一阶段横断面布置应按照《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）要求确定。

原则同意采用沥青混凝土路面，具体方案在下阶段设计中进一步确定。路面方案应综合利用原有路面结构，采用循环再生利用等工程措施，环保、经济、合理地确定路面改造设计方案。同时，综合考虑与桥梁高程衔接、方便沿线群众出行等问题，科学确定路面设计高程。

沿线需利用的桥梁、构造物应作必要的检测，并根据检测结果综合确定利用、加固方案，确保桥涵使用安全。

进一步完善全线防护、排水及安全设施，特别是穿越村镇路段，防眩设施设置的必要性及防眩方案需进一步论证。工程施工期间应做好交通组织及疏导，保障车辆安全通行。

三、投资估算与资金筹措

工程投资估算 16966 万元。工程建设资金除省按规定给予补助外，其余由地方自筹解决。

四、其他

请按国家和省有关规定做好招投标工作。



公开方式：依申请公开

抄送：省公路事务中心。

广东省交通运输厅办公室

2018年3月29日印发
