

广东省交通运输厅文件

粤交规〔2018〕1117号

广东省交通运输厅关于国道 G238 线龙川县 珠塘至罗坳段路面改造工程 建设方案的批复

河源市交通运输局：

你局《关于要求审批国道 G238 线龙川县珠塘至罗坳段路面改造工程建设方案的请示》（河交〔2018〕112号）收悉。经研究，现批复如下：

- 一、同意对国道G238线龙川县珠塘至罗坳段进行路面改造。
- 二、建设规模与技术标准

本工程位于河源市龙川县，起于龙川县龙母镇珠塘坑（K734+548），沿旧路由北往南，经樟岗下、三坟里、过横塘，终

于罗坳村 (K741+269), 路线长约6.7公里, 维修加固小桥36.7米/1座, 拆除重建涵洞78.0米/9道。

工程在现有公路基础上进行路面改造, 保持现有的公路技术标准, 受地形条件限制, 采用三级公路技术标准, 设计速度30公里/小时, 路基宽7.5米。下阶段应按照《公路工程技术标准》有关规定, 确定具体横断面布置。

原则同意龙川县珠塘至罗坳段采用水泥混凝土路面, 具体方案在下阶段设计中进一步确定。路面改造设计方案应综合利用原有路面结构, 采用环保、经济、合理地确定。同时, 综合考虑与桥梁高程衔接、方便沿线群众出行等, 科学确定路面设计高程。

沿线需利用的桥梁、构造物应作必要的检测, 并根据检测结果综合确定利用、加固或拆除重建方案。进一步完善全线防护、排水及沿线设施等。

工程施工期间应做好交通组织及疏导, 保障车辆安全通行。

三、投资估算与资金筹措

工程投资估算1869万元。工程建设资金除省按规定给予补助外, 其余由地方自筹解决。

四、其他

请按国家和省有关规定做好招投标工作。



公开方式：依申请公开

抄送：省公路事务中心。

广东省交通运输厅办公室

2018年11月15日印发
