

# 广东省交通运输厅文件

粤交规〔2019〕241号

---

## 广东省交通运输厅关于国道 G107 线花都 国泰至飞鹅岭段路面改造工程 建设方案的批复

广州市交通运输局：

你局《关于送审国道G107线花都飞鹅岭至国泰段路面改造工程建设方案的请示》（穗交〔2018〕650号）收悉。经研究，现批复如下：

一、同意对国道G107线花都国泰至飞鹅岭段进行路面改造。

二、建设规模与技术标准

工程位于广州市花都区，起点位于花都与清远交界处的国泰

(K2448+811)，沿旧路由北往南，经过木广塘、白坭、黄沙塘、沙湾、赤坭镇区、剑岭、凤门坳、将军潭以及四角围，终点位于飞鹅岭(K2468+811)，路线长20公里。

工程在现有公路基础上进行路面改造。其中起点至沙湾段采用二级公路技术标准，设计速度60公里/小时，路基宽15~20米；沙湾至终点段采用一级公路技术标准，设计速度60公里/小时，路基宽23米。横断面布置按照《公路工程技术标准》有关规定在下一阶段明确。

原则同意采用沥青混凝土路面，具体方案在下一阶段设计中进一步确定。路面改造设计方案应综合利用原有路面结构，采用循环再生利用等工程措施，环保、经济、合理地确定。同时，综合考虑与桥梁高程衔接、方便沿线群众出行等问题，科学确定路面设计高程。

沿线需利用的桥梁、构造物应作必要的检测，并根据检测结果综合确定利用、加固或拆除重建方案。进一步完善全线防护、排水及沿线设施等。

工程施工期间应做好交通组织及疏导，保障车辆安全通行。

### 三、投资估算与资金筹措

工程投资估算17066万元。工程建设资金除省按规定给予补助外，其余由地方自筹解决。

#### 四、其他

请按国家和省有关规定做好招投标工作。



公开方式：依申请公开

---

抄送：省公路事务中心。

---

广东省交通运输厅办公室

2019年3月18日印发

---