

# 广东省交通运输厅文件

粤交规〔2019〕285号

---

## 广东省交通运输厅关于国道 G238 线和平贝溪至狐狸坳段路面改造工程建设方案的批复

河源市交通运输局：

你局《关于审批国道 G238 线和平县古寨桥至狐狸坳段路面改造工程（一期）建设方案的请示》（河交〔2019〕40号）收悉。经研究，现批复如下：

### 一、总体意见

2017年至2020年普通国省道建设项目库中的国道G238线和平古寨桥至狐狸坳段路面改造工程长约13.9公里，其中古寨桥至贝溪段长约6.1公里，2018年省国省道路面技术状况检测评定等

级为良，路况良好，暂不实施路面改造；贝溪至狐狸坳段长约 7.8 公里，结合路面技术状况检测评定情况，需进行路面改造，同意国道 G238 线和平县贝溪至狐狸坳段先行实施路面改造。

## 二、建设规模与技术标准

本工程位于河源市和平县，起于贝墩镇贝溪村白屋 (K684+310)，沿旧路由西往东，经三多坳、铁扇关门、贝墩镇、慎行小学，终于狐狸坳 (K692+128，与龙川县交界处)，路线长约 7.8 公里。

工程在现有公路基础上进行路面改造，保持现有的公路技术标准，采用二级公路技术标准，设计速度 40 公里/小时，路基宽 8.5 米。下阶段应按照《公路工程技术标准》(JTGB01-2014) 有关规定，确定具体横断面布置。

原则同意贝溪至狐狸坳段路面结构采用沥青混凝土路面，具体方案在下阶段设计中进一步确定。路面改造设计方案应综合利用原有路面结构，环保、经济、合理地确定。同时，综合考虑与桥梁高程衔接、方便沿线群众出行等问题，科学确定路面设计高程。

沿线需利用的桥梁、构造物应作必要的检测，并根据检测结果综合确定利用、加固或拆除重建方案。进一步完善全线防护、排水及沿线设施等。

工程施工期间应做好交通组织及疏导，保障车辆安全通行。

## 三、投资估算与资金筹措

工程投资估算 2190 万元。工程建设资金除省按规定给予补助外，其余由地方自筹解决。

#### 四、其他

请按国家和省有关规定做好招投标工作。



公开方式：依申请公开

---

抄送：省公路事务中心。

---

广东省交通运输厅办公室

2019年3月26日印发

---