

# 广东省交通运输厅

粤交航政函〔2020〕96号

## 广东省交通运输厅关于东源县仙塘水质 自动监测站建设项目航道通航条件 影响评价的审核意见

河源市生态环境局东源分局：

你单位关于东源县仙塘水质自动监测站建设项目的航道行政许可申请书及附件资料收悉。依据《中华人民共和国航道法》《航道通航条件影响评价审核管理办法》（交通运输部令2017年第1号，以下简称《管理办法》）和相关技术标准、规范的规定，经我厅审核，提出审核意见如下：

### 一、工程选址

东源县仙塘水质自动监测站位于东江左岸仙塘镇龙尾村河段，下距木京水利枢纽约3.5千米。监测站处于木京水利枢纽库区内，所处河段河道较顺直，河面宽阔，水深良好，河床、河势基本稳定，同意工程选址方案。

### 二、通航技术要求

工程所处东江河段航道发展规划技术等级为Ⅲ级，基本同意《东源县仙塘水质自动监测站建设项目航道通航条件影响评价报告》（以下简称《航评报告》）关于工程建设对航道通航条件影响的评价结论。监测站由站房、取水管道、采样浮筒（浮标）等组成，最大取水量为 2 立方米/小时。监测站房布置在岸侧，利用浮标取水，浮标伸出岸边约 48 米，取水管道采用 DN25PPR 管，沿河床铺设连接站房与浮标。浮标活动范围与主航道边线最小间距约 140 米。取水设施的设置和作业对河床变化、水流影响较小，监测站建设对航道通航条件影响不大。

### **三、航道通航安全保障措施**

（一）基本同意《航评报告》提出的航道通航安全保障措施。为确保工程自身和船舶航行安全，建设及管理单位应按国家有关规定和技术要求设置助航和安全警示标志，并配套建设必要的维护及安全保障设施，保证与工程同步建设，同时加强各项设施的维护管理，确保航道通航安全。

（二）工程建设及管理单位应加强工程范围内航道通航条件的观测分析，并积极支持工程附近航道整治、航道日常养护作业等相关活动。

### **四、有关要求**

（一）建设单位应严格按照本审核意见要求开展工程建设，积极配合东江航道事务中心实施技术核查。工程完工后应向东江航道事务中心报送建设项目审核意见执行情况、施工临时设施及

残留物的清除情况，以及助航和安全警示标志的设置情况等资料。

（二）请省航道事务中心按照《管理办法》的要求加强对建设项目技术核查工作的管理，建设项目与航道、通航有关的内容完工后，应将核查情况、建设单位关于审核意见的执行情况等报送我厅。

## 五、其他事项

（一）本项目的建设单位、项目名称和涉及航道、通航的事项发生变化的，建设单位应当向我厅申请办理变更手续。其中，涉及航道、通航的事项发生较大调整且对航道通航条件可能产生不利影响的，应当开展补充或者重新评价，并重新报我厅审核。

（二）工程建设涉及的其他事宜，请到有关部门联系办理。

广东省交通运输厅

2020年6月9日

**公开方式：主动公开**

抄送：省航道事务中心，东江航道事务中心，河源市交通运输局。