

# 广东省交通运输厅

粤交航政函〔2021〕50号

## 广东省交通运输厅关于珠海市一体化区域 新建电缆隧道工程航道通航条件 影响评价的审核意见

珠海大横琴城市新中心发展有限公司：

关于一体化区域新建电缆隧道工程的航道行政许可申请书及附件资料收悉。依据《中华人民共和国航道法》《航道通航条件影响评价审核管理办法》（以下简称《管理办法》）和相关技术标准、规范的规定，经我厅审核，提出审核意见如下：

### 一、工程选址

一体化区域新建电缆隧道工程位于珠海市南湾南部区域，拟采用顶管方式沿洪湾涌左岸埋设电缆隧道，隧道涉水段为洪鹤大桥桥脚至上游 1936 米处（AK0+284 ~ AK2+220）。工程所处河段河道微弯，水深和水流条件良好，河床、河势基本稳定。电缆隧道沿岸布设，在采取必要的安全保障措施的前提下，选址对航道通

航条件影响不大。

## 二、通航技术要求

### （一）代表船型

根据《广东省航道发展规划（2020-2035年）》，工程所处河段航道发展规划技术等级为VII级。《一体化区域新建电缆隧道工程航道通航条件影响评价报告》（以下简称《航评报告》）论证选用50吨级货船（32.5米×5.5米×0.7米，总长×型宽×设计吃水）作为代表船型，选取的代表船型合理。

### （二）设计通航水位

《航评报告》关于设计通航水位的评价结论合理。拟建隧道处航道设计最高通航水位为1.34米（1985国家高程基准，下同），设计最低通航水位为-0.36米。

### （三）埋置深度

《航评报告》论证提出隧道埋置的最高管顶高程要求，即不高于-3.96米。拟建工程顶管工作井均布置于岸滩之上，设计顶管隧道埋置于河床内，沿左岸埋置的实际管顶高程均不高于-17.14米，考虑极限冲刷后的覆盖层厚度不小于12米，隧道与规划航道边线的最小间距约25米。拟建隧道埋设满足通航要求。

## 三、航道通航安全保障措施

（一）《航评报告》提出的航道通航安全保障措施总体得当。为确保工程自身和船舶航行安全，建设及管理单位应按国家有关规定和技术要求设置助航和安全警示标志，并配套建设必要的维护及安全保障设施，保证与工程同步建设。

（二）建设及管理单位应加强工程范围内水下地形监测，加强工程建设对相邻桥梁、管线等建筑物（设施）的影响分析，及时采取合理措施，确保工程自身和相邻建筑物安全。

#### **四、有关要求**

（一）工程开工建设前，施工单位按规定向我厅申请办理通航水域水上水下施工作业审批。

（二）建设单位应严格按照本审核意见要求开展工程建设，积极配合珠海航道事务中心实施技术核查。工程完工后应向珠海航道事务中心报送建设项目审核意见执行情况、施工临时设施及残留物的清除情况，以及助航和安全警示标志的设置情况等资料。

（三）请省航道事务中心按照《管理办法》的要求加强对建设项目技术核查工作的管理，建设项目与航道、通航有关的内容完工后，应将核查情况、建设单位关于审核意见的执行情况等报送我厅。

## 五、其他事项

（一）本项目的建设单位、项目名称和涉及航道、通航的事项发生变化的，建设单位应当向我厅申请办理变更手续。其中，涉及航道、通航的事项发生较大调整且对航道通航条件可能产生不利影响的，应当开展补充或者重新评价，并重新报我厅审核。

（二）自本审核意见签发之日起三年内未开工建设的，或者开工建设前因重大自然灾害、极端水文条件等引起航道通航条件发生重大变化的，建设单位应当重新申请办理审核手续。

（三）工程建设涉及的其他事宜，请到有关部门联系办理。

广东省交通运输厅

2021年2月7日

公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，珠海航道事务中心，珠海市交通运输局。