

广东省交通运输厅

粤交基建字〔2022〕31号

广东省交通运输厅关于云浮罗定至茂名信宜 (粤桂界)高速公路房建工程场区 路面设计变更的批复

省交通集团有限公司:

《省交通集团有限公司关于云茂高速公路项目附属房建工程场区路面优化设计变更文件的请示》(粤交集基〔2021〕195号)及相关资料等收悉。经研究,对云浮罗定至茂名信宜(粤桂界)高速公路房建工程场区路面设计变更批复如下:

一、原施工图设计

云浮罗定至茂名信宜(粤桂界)高速公路(以下简称“云茂高速”)罗平服务区、平塘服务区、镇隆服务区、罗镜停车区、太平养护工区、钱排养护工区和北界养护工区的广场、道路原施工图设计路面结构为22cm厚C30水泥混凝土路面+20cm厚5.5%水泥稳定级配碎石基层+20cm厚4%水泥稳定碎石下基层,部分绿化区域撒播草籽。其中植草面积78014m²,场区硬化面积97897m²。

二、设计变更情况

根据广东省交通运输厅关于广东省高速公路服务区建设品质提升研讨工作会议纪要（工作会议纪要〔2019〕77号）精神，2020年11月，你司组织召开了云茂高速房建工程白石服务区方案设计暨沿线服务场区品质提升评审会（省交通集团工作会议纪要〔2020〕369号），同意对罗平服务区、平塘服务区、镇隆服务区、罗镜停车区、太平养护工区和钱排养护工区、北界养护工区的广场及道路路面结构进行调整，其中植草面积调整为3460m²，场区硬化面积调整为172451m²，路面结构变更为22cm厚C40水泥混凝土路面+20cm厚5.5%水泥稳定级配碎石基层+20cm厚4.5%水泥稳定碎石下基层。2021年6月，厅已同意该项设计变更申请建议（处理表编号2021118）。

经审查，厅原则同意该项设计变更。

三、设计变更费用

上报该项设计变更原施工图预算为1881.07万元（建安费和安全生产经费，以下同），设计变更施工图预算为3370.48万元。经省交通运输工程造价事务中心审查（粤交造价〔2021〕239号），该项设计变更原施工图预算为1874.58万元，设计变更施工图预算为3572.40万元，核定该项设计变更增加施工图预算为1697.82万元。

经核查，厅同意该中心审查意见，核定该项设计变更增加施工图预算为1697.82万元。

四、下一步工作要求

建设单位应根据《广东省交通运输厅关于公路工程造价管理的实施细则》（粤交〔2017〕10号）的规定，按招标文件和施工合同相关条款的约定，结合变更工程实际签认的工程数量，认真做好变更工程的计量和结算，合理确定设计变更增加费用，变更工程增加费用应在招标节余费用中列支，不足部分在预留费用中列支。同时应完善相关合同手续，以利项目竣工决算编制。

附件：云浮罗定至茂名信宜（粤桂界）高速公路房建工程场
区路面设计变更预算审查表

广东省交通运输厅

2022年1月26日

附件

云浮罗定至茂名信宜（粤桂界）高速公路房建工程 场区路面设计变更预算审查表

工程项目或费用名称	上报预算 (万元)	调整费用 (万元)	审查预算 (万元)
一、原施工图预算			
原施工图预算	1881.07	-6.49	1874.58
第一部分 建筑安装工程费	1862.45	-6.43	1856.02
五、交叉工程	1862.45	-6.43	1856.02
7.服务设施匝道及场区工程	1862.45	-6.43	1856.02
安全生产经费	18.62	-0.06	18.56
二、设计变更施工图预算			
设计变更施工图预算	3370.48	201.92	3572.40
第一部分 建筑安装工程费	3337.11	199.92	3537.03
五、交叉工程	3337.11	199.92	3537.03
7.服务设施匝道及场区工程	3337.11	199.92	3537.03
安全生产经费	33.37	2.00	35.37
变更增（减）费用	1489.41	208.41	1697.82

公开方式：依申请公开

抄送：省交通运输工程造价事务中心、交通运输规划研究中心，省公路建设有限公司、广东云茂高速公路有限公司、省交通规划设计研究院集团股份有限公司。