

广东省公路事务中心

粤公养函〔2023〕30号

广东省公路事务中心关于国道 G355 线 饶平新塘外宫至潮安交界段路面预防 养护及功能性修复养护工程 方案设计的审查意见

潮州市交通运输局：

《潮州市交通运输局关于上报国道 G355 线饶平外宫至潮安交界路段路面预防养护及功能性修复养护工程方案设计的请示》（潮交基〔2022〕80号）悉。经参考你局 2022 年 10 月 19 日组织的专家评审意见和业内专业技术单位出具的咨询报告研究，审查意见如下：

一、总体意见

国道 G355 线饶平新塘外宫至潮安交界段最近次路面改造时间为 1998 年，现状路面技术状况基本符合普通国道粤境段路面预防养护及功能性修复养护工程的实施条件。原则同意处治既有路面病害后，全幅加铺改性沥青混凝土的方案设计。

二、建设规模与技术等级标准

工程位于潮州市饶平县，线路总体呈由北往南走向。路段起于新塘镇外官村，起点桩号 K520+393，终至饶平县与潮安区交界处，终点桩号 K527+143；路线全长 6.75km。

工程在既有公路基础上实施，维持既有二级公路技术等级标准。根据省《2021 年公路养护统计年报》，既有路面结构类型为水泥混凝土，设计速度 40km/h，双向两车道，路基宽 12 米，铺筑路面宽 9 米。横断面具体布置按部颁《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）有关规定，在下阶段确定。

原则同意采用沥青混凝土路面，面层厚 5cm。路面方案设计应综合利用既有路面结构，采取循环再生利用等工程措施，环保、经济、合理地确定。同时，综合统筹顺接路肩和桥梁高程，尽可能方便沿线群众出行。

沿线桥梁主体完好，下阶段设计应对既有桥梁等构造物作必要检测，同时根据桥梁承载力验算确定加铺方案。

应按照部、省有关规范标准，重新施划路面标线。下阶段设计可结合实际，局部完善排水设施、交通安全设施。

工程施工期间，应妥善组织交通疏导，保障途经车辆、行人安全通行。

三、方案设计概算

方案设计概算按部颁《公路工程项目概算编制办法》（JTG 3830-2018）和省有关规定编制。上报方案设计概算 1451.75 万元，其中建筑安装工程费（简称“建安费”）1183.72

万元。

经审查，调减方案设计概算72.81万元，其中调减建安费42.96万元。核定方案设计概算1378.94万元，其中建安费1140.76万元，平均每公里建安费约169万元（详见附件）。

四、资金筹措

可按相关规定向省申请专项投资补助计划，其余不足资金由地方自筹。

五、其他

请按国家和省有关规定，认真组织工程招投标。

附件：国道G355线饶平新塘外官至潮安交界段路面预防养护及功能性修复养护工程方案设计概算审查表



公开方式：主动公开

抄送：省交通运输厅。

广东省公路事务中心办公室

2023年1月30日印发
